



Powiatowy Urząd Pracy

89-100 Nakło nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 46, e-mail: tona@praca.gov.pl
tel.: (52) 386-76-10; (52) 386-76-27; fax: (52) 386-76-13

Nakło nad Notecią dnia 18.04.2013

Znak: OZ-3421-3/13

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią: www.pupnaklo.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Rozbudowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i przebudowę instalacji gazowej z wymianą kotła gazowego w budynku administrowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią”

Przetarg opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 126554-2013 w dniu 29 marca 2013 roku, na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowieniami zawartymi w pkt. XVIII SIWZ udziela wyjaśnienia:

Pytanie:

1. Czy do oferty należy przyjąć kocioł żeliwny z palnikiem wentylatorowym czy też innego typu?
2. Czy oferent może przyjąć do wyceny kocioł gazowy innego producenta niż zaproponowany Viessman o podobnych parametrach?

Odpowiedź:

Do oferty należy przyjąć kocioł żeliwny gazowy z palnikiem wentylatorowym o mocy minimalnej 100kW. Dopuszcza się przyjęcie kotła innego typu ale o podobnych parametrach – innego producenta. W istniejący kanał kominowy należy wbudować wkład z blachy kwasoodpornej o przekroju 200mm z osprzętem – poz. kosztorysowa 73.

Pytanie:

3. Czy można przyjąć do oferty w kosztorysie ofertowym sterownik wbudowany w kocioł?

Odpowiedź:

Można przyjąć sterownik wbudowany w kocioł.

Pytanie:

4. Czy wykonanie instalacji AKPiA wraz z rozdzielnicą elektryczną należy ująć w kosztorysie ofertowym?

Jeśli tak, to czy należy to ująć w formie oddzielnej pozycji kosztorysowej?

Odpowiedź:

Instalacja AKPiA wraz z rozdzielnicą typową dla danego kotła musi być ujęta w kosztorysie ofertowym.

Pytanie:

5. Czy w kosztorysie ofertowym należy ująć dodatkowo obudowę pionów c.o płytami STG wraz ze szpachlowaniem i malowaniem? Jeśli tak to prosimy o podanie ilości w m2 obudów STG.

Odpowiedź:

Nie ma potrzeby ujmowania w kosztorysie ofertowym obudowy pionów c.o płytami STG ponieważ Zamawiający przewiduje tylko izolacje termiczne dla pomieszczeń piwnicznych.

Pytanie:

6. Czy w przypadku konieczności obudowy pionów c.o należy zaizolować pion izolacją, jeśli tak to jakiej grubości?

Odpowiedź:

Nie izolujemy pionów c.o.

Pytanie:

7. Czy w kosztorysie ofertowym ująć dodatkowo stalowe drzwi do kotłowni EI30 wraz z demontażem istniejących drzwi?

Odpowiedź:

Nie ma takiej potrzeby ponieważ drzwi nie będą wymieniane.

Pytanie:

8. Czy w kosztorysie ofertowym ująć dodatkowo nowy gazomierz G10 z nadajnikiem impulsów i rejestratorem szczytów godzinowych i modemem przekazu danych GSM typu SMS?

Odpowiedź:

Zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci gazowej, gazomierz dostarcza PSG Sp. z o.o – pkt. 12 warunków.

Pytanie:

9. Czy w związku z umieszczeniem w szafce SKG gazomierza G10 oraz zaworu typu MAG należy przyjąć dodatkowo w kosztorysie ofertowym nową szafkę SKG?

Odpowiedź:

Punkt pomiarowy z szafką dostarcza PSG Sp. z o.o. Bydgoszcz

Pytanie:

10. Czy dostawa i montaż nowych grzejników dla piwnic budynku wchodzi w zakres robót objętych przetargiem?

Odpowiedź:

Grzejniki w piwnicy nie podlegają wymianie - pozostają istniejące bez zmian.

Pytanie:

11. Dla pierwszego piętra przyjęto wg zestawienia 25 sztuk grzejników, na rysunku jest 24 sztuki grzejników. Rozbieżności dotyczą pomieszczenia 1/09 wg zestawienia są tam 2 sztuki grzejnika C22 600/800, wg rysunku 1 sztuka grzejnika C22 600/1100. Jaka wersję przyjąć do wyceny - kosztorysu ofertowego wg zestawienia czy wg rzutu?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć ilość grzejników wg zestawienia.

Pytanie:

12. Dla III piętra przyjęto wg zestawienia 23 sztuki grzejników, nie ujęto tam występującego na rzucie III piętra grzejnika w pomieszczeniu 3/23 C 11 600/900 - 1 sztuka. Jaka wersję dla pomieszczenia 3/23 przyjąć do wyceny - kosztorysu ofertowego wg zestawienia czy wg rzutu?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć ilość grzejników wg zestawienia.

Pytanie:

13. Dla pomieszczenia 3/16 przyjęto wg zestawienia 3 sztuki grzejnika C22 600/700, a wg rysunku są 2 sztuki grzejnika C22 600/700, które jednak nie pokrywają zapotrzebowania pomieszczenia na moc cieplną. Jaka wersję dla pomieszczenia 3/16 przyjąć do wyceny - kosztorysu ofertowego wg zestawienia czy wg rzutu?

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć ilość grzejników wg zestawienia.

Pytanie:

14. Zaprojektowany kocioł Litola o mocy 100Kw firmy Viessmann nie jest już produkowany. Proszę o wskazanie dostępnego zamiennika.

Odpowiedź:

Można zastosować kocioł o wymaganych parametrach żeliwny gazowy z palnikiem wentylatorowym o mocy minimalnej 100 kW.

Pytanie:

15. Ilość grzejników w dokumentacji 116 szt., a w przedmiarze 93 szt. - proszę o wyjaśnienie skąd różnica?

Odpowiedź:

Ilość grzejników 116 sztuk w tym nowych grzejników 93 sztuki. Różnicę stanowią grzejniki istniejące zabudowane w piwnicy, które pozostają bez zmian.

Pytanie:

16. W przedmiarze poz. 16, 17, 18, 19 zawierają różnice w stosunku do dokumentacji technicznej. Proszę o jasne sprecyzowanie pozycji 16,17, 18 i 19 przedmiaru lub wyjaśnienie różnic pomiędzy dokumentacją techniczną, opisem technicznym i przedmiarem.

Odpowiedź:

Ilość grzejników wg projektu, wg podanych pozycji, o ilości całkowitej dotyczącej montażu wynosi 93 sztuki. Typoszeregi w stosunku do ilości i rodzaju przyjęć z projektu przy uwzględnieniu pozycji z przedmiaru i tak:

- poz. nr 16 - 16 sztuk grzejników,
- poz. nr 17 - 39 sztuk grzejników,
- poz. nr 18 - 12 sztuk grzejników,
- poz. nr 19 - 26 sztuk grzejników,

93 sztuki

- w piwnicy istniejące.

Pytanie:

17. Do kogo będzie należało dokonanie wyprawek za grzejnikami skoro przedmiar tego nie przewiduje?

Odpowiedź:

Wyprawki za grzejnikami należą do zakresu zamurowania i uzupełniania tynków wraz z przebiciami - ujętymi w przedmiarze w poz. 9 -15.


DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Przemysław Jładowski